

工事名 名和小学校照明設備更新工事

工事場所 鳥取県西伯郡大山町名和610

令和 7年 5月 16日
鳥取県米子市新開6丁目13番29号
株式会社 堀尾建築設計事務所
代表取締役 堀尾一仁

符号	名 称	適 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費		1	式			
	共通費	共通仮設費	1	式			
		現場管理費	1	式			
		一般管理費	1	式			
	工事価格	直接工事費 + 共通費					
	消費税	10%	1	式			
	総合計						

符号	名 称	適 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
M	電気設備改修工事	空調電源 電気工事含む	1	式			
A	付帯建築改修工事		1	式			
	計						

符号	名 称	適 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	既存照明撤去工事						
	A 3 2 1 富士型	F H F 3 2 W × 1	35	台			
	A 3 2 2 富士型	F H F 3 2 W × 2	12	〃			
	B 1 6 2 埋込	F H F 1 6 W × 2	56	〃			
	B 3 2 2 A 埋込	F H F 3 2 W × 2	143	〃			
	B 3 2 2 b 埋込	F H F 3 2 W × 2	9	〃			
	C 3 2 1 A 黒板灯	F H F 3 2 W × 1	24	〃			
	C 3 2 1 B 黒板灯	F H F 3 2 W × 1	4	〃			
	C 3 2 1 C 黒板灯	F H F 3 2 W × 1	16	〃			
	C B 3 2 1 スポットライト	J R 1 2 V 5 0 W × 1	16	〃			
	D 6 0 ダウンライト	I L 6 0 W × 1	22	〃			
	D 2 4 1 A ダウンライト	F H T 2 4 W × 1	141	〃			
	D 2 4 1 B ダウンライト	F H T 2 4 W × 1	3	〃			
	D 2 4 2 A ダウンライト	F H T 3 2 W × 3	6	〃			
	D 4 2 3 A ダウンライト	F H T 3 2 W × 3	5	〃			
	E 2 4 2 シーリング		6	〃			
	E 4 2 2 埋込	F H T 4 2 W × 2	20	〃			
	F 3 2 1 埋込	F H F 3 2 W × 1	30	台			

符号	名 称	適 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F 3 1 8 A 埋込	F H F 3 2 W × 1	5	台			
	G 3 2 3 埋込	F H P 3 2 W × 3	1	〃			
	G 3 2 4 埋込	F H P 3 2 W × 4	6	〃			
	HW 浴室灯	F C L 3 0 W × 1	1	〃			
	H 5 4 2 ペンダント	F H F 5 4 W × 2	18	〃			
	I 3 4 2 直付	蛍光灯 3 4 形+ 2 7 形	4	〃			
	J 1 6 1 シーリング	F H F 1 6 W × 1	2	〃			
	K 1 2 ダウンライト	L E D (電球色)	22	〃			
	L 2 5 壁付	ミニクリプトン 2 5 W × 1	14	〃			
	M 2 0 埋込	ハロゲン 2 0 W × 1	10	〃			
	N 3 2 1 直付	F H F 3 2 W × 1	11	〃			
	O 3 2 1 直付	F H F 3 2 W × 1	38	〃			
	O 3 2 2 直付	F H F 3 2 W × 2	2	〃			
	P 4 2 3 ダウンライト	F H T 4 2 W × 3	6	〃			
	P 5 0 0 ダウンライト		6	〃			
	Q 1 5 0 ペンダント	E F D 2 1 W × 1	12	〃			
	R 3 2 1 ペンダント	F H F 3 2 W × 1	40	〃			
	R 3 2 1 h ペンダント	F H F 3 2 W × 1	120	台			

符号	名 称	適 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	R 3 2 2 ペンダント	F H F 3 2 W × 2	35	台			
	S 3 2 2 埋込	F H F 3 2 W × 2	15	〃			
	T 3 2 1 直付	F H F 3 2 W × 1	25	〃			
	T 3 2 2 直付	F H F 3 2 W × 2	48	〃			
	Z 3 2 1 直付	F H F 3 2 W × 1	2	〃			
	U 3 2 1 直付	F H F 3 2 W × 1	12	〃			
	舞台照明 直付	三連スポットライト	6	〃			
	X 7 0 外灯	E 2 6 コンパクト 7 0 W × 1	6	〃			
	b 2 0 0 誘導灯	C F 2 0 0 × 1	3	〃			
	c 2 0 0 誘導灯	C F 2 0 0 × 2	1	〃			
	Y 1 センサー		14	〃			
	Y 3 センサー		42	〃			
	調光スイッチ		3	台			
	産業廃棄物処分費						
	金属くず他	照明器具他	3,449	kg			
	蛍光灯ランプ類		1,413	本			
	運搬費	4 t 積ユニックトラック	2	日			
	計						

符号	名 称	適 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	L E D照明新設工事						
	A 3 2 1 富士型	東芝:LEKT412323N-LS9相当品	35	台			
	A 3 2 1 L 富士型	東芝:LEKT423323N-LS9相当品	20	〃			
	A 3 2 2 富士型	東芝:LEKT423693N-LS9相当品	12	〃			
	B 1 6 2 埋込	東芝:LEKR222323N-LS9相当品	56	〃			
	B 3 2 2 A 埋込	東芝:LEKR422693N-LS9相当品	143	〃			
	B 3 2 2 b 埋込	東芝:LEKR422693N-LD9相当品	9	〃			
	C 3 2 1 A 黒板灯	東芝:LEKR414323N-LS9相当品	24	〃			
	C 3 2 1 B 黒板灯	東芝:LEKT414323N-LS9相当品	10	〃			
	C 3 2 1 C 黒板灯	東芝:LEKT414323N-LS9相当品	16	〃			
	D 6 0 ダウンライト	東芝:LEDD85034(W) 相当品	22	〃			
	D 2 4 1 A ダウンライト	東芝:LEKD103025N-LS9相当品	145	〃			
	D 2 4 1 R ダウンライト	東芝:LEKD103025N-LS9相当品	3	〃			
	D 2 4 1 B ダウンライト	東芝:LEKD153025NY-LD9相当品	3	〃			
	D 2 4 2 A ダウンライト	東芝:LEKD35371MN2-LD9相当品	6	〃			
	D 4 2 3 A ダウンライト	東芝:LEDD-75031FN-LD9 相当品	9	〃			
	E 4 2 2 埋込	東芝:LEKR660701FN-LD9 相当品	20	〃			
	F 3 2 1 埋込	東芝:LEKR415323N-LS9相当品	30	台			

符号	名 称	適 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F 3 1 8 A 埋込	東芝:LEKR415523JN-LS9 相当品	5	台			
	G 3 2 3 埋込	東芝:LEKR745651FN-LD9相当品	1	〃			
	G 3 2 4 埋込	東芝:LEKR745851KN-LD9 相当品	6	〃			
	HW 浴室灯	東芝:LEDG85903 相当品	1	〃			
	H 5 4 2 直付	東芝:LEKT412253N-LS9 相当品	16	〃			
	I 3 4 2 直付	東芝:LEDH8406B01-LC 相当品	4	〃			
	J 1 6 1 シーリング	東芝:LEDB-20951YN-LD9 相当品	2	〃			
	K 1 2 ダウンライト	東芝:LEDD87042L(K)-LS 相当品	22	〃			
	L 2 5 壁付	東芝:LEDB85905(K)相当品	14	〃			
	M 2 0 埋込	遠藤照明:ERL8111H 相当品	10	〃			
	N 3 2 1 直付	東芝:LEKT416323N-LS9 相当品	5	〃			
	O 3 2 1 直付	東芝:LEKT415323N-LS9 相当品	38	〃			
	O 3 2 2 直付	東芝:LEKT415693N-LS9 相当品	2	〃			
	P 5 0 0 ダウンライト	東芝:LEDD-10045N-LD9 相当品	8	〃			
	R 3 2 1 ペンダント	東芝:LEKT412323N-LS9 相当品	40	〃			
	R 3 2 1 h ペンダント	遠藤照明:ERK9992WB 相当品	120	〃			
	R 3 2 2 ペンダント	東芝:LEKT407323N-LS9 相当品	35	〃			
	S 3 2 2 埋込	東芝:LEKR426693N-LS9 相当品	15	台			

符号	名 称	適 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	T 3 2 1 直付	東芝:LEKT425253N-LS9 相当品	25	台			
	T 3 2 2 直付	東芝:LEKT425693N-LS9 相当品	48	〃			
	Z 3 2 1 直付	東芝:LEDB83110N 相当品	2	〃			
	U 3 2 1 直付	東芝:LEKT407253N-LS9 相当品	12	〃			
	舞台照明 直付	東芝:LEDS-35112WW-LS1 相当品	10	〃			
	配線ダクト3m	東芝:NDR0213相当品	2	〃			
	X 7 0 外灯	東芝:LEDG-04831N(K) 相当品	6	〃			
	b 2 0 0 誘導灯	東芝:FBK-20701 相当品	3	〃			
	c 2 0 0 誘導灯	東芝:FBK-20702 相当品	1	〃			
	Y 1 センサ	東芝:WDG8971 相当品	14	〃			
	Y 3 センサ	東芝:WDG89716 相当品	42	〃			
	S 1 屋外照明	東芝:LEDS88900Y(S)M 相当品	1	〃			
	S 2 屋外照明	東芝:LEDG87904YL(K)-LS相当品	1	〃			
	調光スイッチ	東芝:DF-70170-PD相当	3	台			
	電線 EM-EEF1.6	材工費	24	m			
	モールダクト40型	材工費	6	m			
	ポリ台	材工費	2	箇所			
	計						

符号	名 称	適 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	付帯建築改修工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	内装撤去工事		1	式			
3	内装復旧・その他工事		1	式			
	計						

符号	名 称	適 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	移動足場費 1	ローリングタワー H=2.0m	3.0	台			
	移動足場費 2	ローリングタワー H=3.7m	1.0	台			
	階段室足場	棚足場	24	m ²			
	ホール・吹抜け足場	枠組棚足場	285	m ²			
	整理清掃片付け費	内部改修	6.0	人工			
	室内什器移動、再設置	普通作業員 教室内机、いす、棚等	6.0	人工			
	計						

符号	名 称	適 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	内装撤去工事						
	天井ロックウール化粧吸音板撤去	PB下張共	121	m2			
	天井点検口 撤去		8	箇所			
	発生材集積・積込	内装仕上材 人力	1.0	m3			
	発生材運搬費	内装仕上材	1.0	m3			
	発生材処分費	小規模 混在品	1.0	m3			
	計						

符号	名 称	適 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	内装復旧・その他工事						
	天井ロックウール吸音板 t 9.0	石膏ボード t 9.5 捨張共 材工共	121	m ²			
	天井 L G S 下地補強	黒板灯吊り金物ブラケット部	16	箇所			
	天井点検口 復旧	アルミ額縁 450□	8	箇所			
	天井 L G S 下地補強	ボード切込み共 天井点検口新設部	2	箇所			
	天井点検口 新設	アルミ額縁 450□	2	箇所			
	ベントキャップ撤去・新設	AT-300UNS5 10メッシュ 新設	2	箇所			
	トップライトルーバー 取外し・再取付	既存格子型アルミルーバー	3	箇所			
	計						