

令和7年度

工 事 設 計 書

工 事 名 名和クリーンセンター修繕工事

工事場所 大山町高田

大山町焼却施設修繕工事設計書
(大山町名和クリーンセンター)

税込 円

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 焼却炉耐火物修繕	1	式			
2. ごみクレーン整備	1	式			
3. No.1灰出コンベアチェーン修理	1	式			
小計					
共通仮設費	1	式			
計					
現場管理費	1	式			
一般管理費	1	式			
合 計					
消費税					
税込合計					

内 訳 明 細 書

No. 1

工 種	種 別	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	積 算 根 拠
1. 焼却炉耐火物修繕							
資材費							
耐火煉瓦	SK34並	枚	363				
耐火煉瓦	SK34一丁半	枚	40				
耐火煉瓦	CX-C並	枚	206				
耐火煉瓦	CX-C一丁半	枚	30				
耐火モルタル	JT-34-D	kg	200				
耐火キャピタル	CS-16	kg	600				
キャピタルアンカ	SUS304 φ12-200	本	22				
ファインフレックス	25*600*7200	箱	1				
ガス冷点検口閉止蓋		式	1				点検口2箇所
工事費							
既設耐火物解体		m3	1.3				
解体物搬出処分		t	2.8				
アンカー整備		人	4				
築炉工		人	25				
型枠工		m2	2.2				
キャストابل打設工		人	24				
足場工		空m3	2.9				
コンプレッサーリース費		日	2				
安全対策費		式	1				
養生・片付・清掃費		式	1				
産業廃棄物分析費		式	1				
消耗雑材		式	1				

内 訳 明 細 書

No. 1

[illegible]

内 訳 明 細 書

No. 2

工 種	種 別	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	積 算 根 拠
2. ごみクレーン整備							
資材費							
ワイヤーロープ			式	1			支給品
バケット吊りピン		パニング加工	本	2			
端子台			台	1			
工事費							
修理工			人	4			
安全対策費			式	1			
消耗雑材費			式	1			
交通宿泊費			式	1			
小 計							

内 訳 明 細 書

No. 3

工 種	種 別	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	積 算 根 拠
3. No.1灰出コンベアチェーン修理							
資材費							
	コンベアチェーン	RF10150R	リンク	3			修繕用
	コンベアチェーン	RF10150R	リンク	9			予備品用
工事費							
	整備工		式	1			
	消耗雑材費		式	1			
小 計							