

回答

物品名：

番号	質問事項	回答
1	床Pタイル・長尺シート・天井ケイカル板について、アスベスト含有建材と表記されています。これらはみなし含有・分析調査済みでアスベスト含有のどちらですか。	分析調査済みでアスベスト含有です。
2	厨房の壁ケイカル板と外壁の吹付について、アスベスト含有という表記がありません。分析調査済みでアスベストなしですか。	分析調査済みでアスベストなしです。
3	外壁サイディング（ネオロック京セラ18）について、アスベスト含有の有無は調査済みですか。	外壁サンディングは今回新設しますので、調査の対象ではありません。

回答

物品名：

番号	質問事項	回答
4	発生材処分でコンクリートの数量が運搬費では、81.1m ³ とありますが、処分費は81.2tとあります。単位の記載間違いではないでしょうか。	単位は間違いありません。
5	隣接建物との取り合い部について、現状について設計書から読み取れません。どのような形状で見積もり計上されていますか。また、設計の想定と違った場合、設計変更の対象となりますか。	今回解体建物の仕上げを撤去すると、隣接建物の旧外壁があるものと想定しております。その壁に透湿防水シート貼り、下地胴縁を取付、サイディング張の設計としています。設計の想定と違った場合は、協議の上設計変更対象とします。
6	工期について、鳥取県へのアスベストの届出等ですぐに着工できません。工事場所は県内有数の豪雪地帯の大山町大山であり、12月～4月の間、積雪の影響が考えられます。工期内での施工が難しい場合、工期延長は可能ですか。	基本的に工期内での施工を想定しています。なお、やむを得ない事情が発生した場合には、その際、協議いたします。