

回答

物品名：大山西小学校体育館防災機能強化工事（建築工事）

番号	質問事項	回答
1	<p>壁面調査について 基礎部分のみで、目視できる範囲の調査と考えてよいでしょうか。</p>	<p>外壁の基礎コンクリート部分すべてとしてください。 高圧洗浄後にクラックや欠損等について劣化状況を調査、図面記入後、改修箇所を監督員と確認、協議してください。ラムダ外壁部の劣化改修部については足場設置後に監督員と改修箇所を確認することとします。</p>
2	<p>既存樹木について 足場組立範囲内に組立に支障となる樹木が存在しますが、積算上の取り扱いはどうようになるのでしょうか。 また、施工上、伐採等の可否についても回答願います。</p>	<p>樹木の伐採については積算には含まれていません。 施工に支障のある場合は伐採して差し支えありませんが、伐採箇所については監督員と確認してください。</p>
3	<p>工程について プール側及び渡り廊下については、夏休み中の施工完了とありますが、準備期間も少ない現状で、学校側の施工に対する協力（休日施工・工事工程の優先等）は可能でしょうか。 施工不可日があると工程遅延が懸念されます。</p>	<p>工事工程については、該当部分を夏休み中に施工完了できるように学校側も協力可能です。必要に応じて監督員と協議してください。</p>
4	<p>外壁ラムダ面改修について クラック補修に、Vカットによる樹脂モルタル補修とあるがアスベスト含有材を削取しても可能な工法でしょうか。</p>	<p>可能です。施工に関しては、ラムダ施工要領書を参照してください。</p>